

Муниципальное учреждение культуры
«Центральный Дом культуры»
муниципального образования Алапаевское

ПРИКАЗ № 26

24.03.2026 г.

*Об утверждении плана мероприятий по подготовке
филиалов МУК «Центральный Дом культуры» МО Алапаевское
к отопительному сезону 2026-2027 гг.*

На основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года №2234 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ»

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить планы мероприятий (Приложение № 1) по подготовке филиалов Муниципального учреждения культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское к отопительному сезону 2026-2027 гг.

Директор МУК
«Центральный Дом культуры»
МО Алапаевское



Е.Г.Авдюкова

Согласовано

PCO

«24» марта 2026г.

Утверждаю:

Директор МУК «ЦДК»

МО Алапаевское Е.Г. Авдюкова

«24» марта 2026г.

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг.

в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие положения			
1.1.	Адрес объекта	<i>Свердловская обл., Алапаевский р-н, с. Костино, ул. Садовая, д.2</i>	
1.2.	Муниципальное образование	<i>Муниципальное образование Алапаевское</i>	
1.3.	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный, учреждение и т.д.)	<i>Учреждение культуры</i>	
1.4.	Единая теплоснабжающая организация	<i>МУП «Тепловые сети»</i>	
2. Характеристики объекта			
2.1.	Год постройки/ввода в эксплуатацию	<i>1902г.</i>	
2.2.	Год проведения капитального ремонта /реконструкции	<i>1990г.</i>	
2.3.	Материал стен	<i>кирпич</i>	
2.4.	Наличие подвала, подполья	<i>отсутствует</i>	
2.5.	Наличие чердака	<i>отсутствует</i>	
2.6.	Общая площадь здания (кв.м)	<i>1342,9</i>	
2.7.	Отапливаемый объем	<i>1342,9</i>	
3. Инженерные системы и оборудования объекта			

3.1.	Тепловой ввод	<i>Есть - 1</i>	
3.2.	Тепловой пункт	<i>отсутствует</i>	
3.3.	Тип системы теплоснабжения	<i>закрытая</i>	
3.4.	Схема подключения	<i>зависимая</i>	
3.1.	Внутридомовая система отопления	<i>двухтрубная</i>	
3.2.	Наличие циркуляции ГВС	<i>нет</i>	
3.3.	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	<i>имеется</i>	
3.4.	Материал трубопроводов	<i>сталь</i>	
3.5.	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	<i>имеется</i>	
3.6.	Водопроводный ввод	<i>Есть - 1</i>	
3.7.	Водомерный узел	<i>Есть</i>	
3.8.	Материал трубопроводов	<i>сталь</i>	
3.9.	Электрический ввод	<i>Есть - 1</i>	
3.10.	Наличие прибора учета электрической энергии	<i>Есть</i>	
3.11.	Ввод газоснабжения	<i>отсутствует</i>	
3.12.	Система АППЗ и дымоудаления	<i>есть</i>	
3.13.	Система приточно-вытяжной вентиляции	<i>нет</i>	
3.14.	Лифты, подъёмники	<i>нет</i>	

4.Схема подачи ресурса на объект

4.1.	Теплоснабжение	<i>централизованное</i>	
4.2.	Водоснабжение	<i>централизованное</i>	
4.3.	Водоотведение	<i>автономная</i>	
4.4.	Электроснабжение	<i>централизованное</i>	
4.5.	Газоснабжение	<i>отсутствует</i>	

5. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

5.1.	продолжительность отопительного периода (Начало отопительного периода)		
	2023-2024	<i>19 сентября 2023г.</i>	
	2024-2025	<i>19 сентября 2024г.</i>	

	2025-2026	15 сентября 2025г.	
5.2.	Завершение отопительного периода		
	2023-2024	15 мая 2024г.	
	2024-2025	12 мая 2025г.	
	2025-2026	-	
5.5.	средняя температура наружного воздуха отопительного периода		
	2023-2024	- 2,5	
	2024-2025	- 0,8	
	2025-2026	-	
5.6.	объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)		
	2023-2024	249 Гкал	
	2024-2025	194 Гкал	
	2025-2026	152 Гкал	
5.7.	Случаи размораживания внутренней системы отопления		
	2023-2024	Нет	
	2024-2025	Нет	
	2025-2026	Нет	
	особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период		
5.8.	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2023-2024	-несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика Нет	
		-авар. останов котельной Нет	
		-изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: Нет	
		-аварии на магистральных разводящих сетях: Нет	
		-резкие перепады давления, гидроудар Нет	
	2024-2025	-несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика Нет	
		-авар. останов котельной Нет	
		-изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: Нет	

		-аварии на магистральных разводящих сетях: <i>Нет</i>	
		-резкие перепады давления, гидроудар <i>Нет</i>	
	2025-2026	-несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика <i>Нет</i>	
		-авар. останов котельной <i>Нет</i>	
		-изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: <i>Нет</i>	
		-аварии на магистральных разводящих сетях: <i>Нет</i>	
		-резкие перепады давления, гидроудар <i>Нет</i>	
5.9.	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2023-2024	-физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: <i>Нет</i>	
		-некачественно выполненные ремонтные работы: <i>Нет</i>	
		-самовольные вмешательства посторонних лиц в работу системы отопления /ГВС: <i>Нет</i>	
		-некорректная работа насосов, теплообменников: <i>Нет</i>	
	2024-2025	-физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: <i>Нет</i>	
		-некачественно выполненные ремонтные работы: <i>Нет</i>	
		-самовольные вмешательства посторонних лиц в работу системы отопления /ГВС: <i>Нет</i>	
		-некорректная работа насосов, теплообменников:	

		Нет	
	2025-2026	-физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: Нет	
		-некачественно выполненные ремонтные работы: Нет	
		-самовольные вмешательства посторонних лиц в работу системы отопления /ГВС: Нет	
		-некорректная работа насосов, теплообменников: Нет	
5.10.	Схемные условия		
	2023-2024	- движение теплоносителя: попутное	
		с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой	
		прокладка труб в помещениях скрытая/открытая	
		-стояки изолированные /неизолированные	
		-диаметры трубопроводов От 107 до 20	
		-отопительные приборы радиаторов (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы) радиаторы	
		-подключение отопительных приборов: одностороннее/двухстороннее	
		-оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):	
		-автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): отсутствуют	
		-ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: отсутствует	
	2024-2025	- движение теплоносителя: попутное	
		с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой	

		прокладка труб в помещениях <i>скрытая/открытая</i>	
		-стояки <i>изолированные /неизолированные</i>	
		-диаметры трубопроводов <i>От 107 до 20</i>	
		-отопительные приборы радиаторов (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы) <i>радиаторы</i>	
		-подключение отопительных приборов: <i>одностороннее/двухстороннее</i>	
		-оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):	
		-автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): <i>отсутствуют</i>	
		-ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: <i>отсутствует</i>	
	2025-2026	- движение теплоносителя: <i>попутное</i>	
		с верхней разводкой подающей магистральной/с нижней разводкой обеих магистралей: <i>с нижней разводкой</i>	
		прокладка труб в помещениях <i>скрытая/открытая</i>	
		-стояки <i>изолированные /неизолированные</i>	
		-диаметры трубопроводов <i>От 107 до 20</i>	
		-отопительные приборы радиаторов (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы) <i>радиаторы</i>	
		-подключение отопительных приборов: <i>одностороннее/двухстороннее</i>	
		-оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):	
		-автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): <i>отсутствуют</i>	
		-ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: <i>отсутствует</i>	
5.11.	Режимные условия		
	2023-2024	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:	

		-давление теплоносителя -расход теплоносителя -температура теплоносителя	
	2024-2025	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: -давление теплоносителя -расход теплоносителя -температура теплоносителя	
	2025-2026	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: -давление теплоносителя -расход теплоносителя -температура теплоносителя	
5.12.	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя		
	2023-2024	<i>Нет</i>	
	2024-2025	<i>Нет</i>	
	2025-2026	<i>Нет</i>	
5.13.	Аварийные ситуации		
	2023-2024	протечки запорной арматуры и т.д. <i>Нет</i>	
	2024-2025	протечки запорной арматуры и т.д. <i>Нет</i>	
	2025-2026	протечки запорной арматуры и т.д. <i>Нет</i>	
5.14.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2022-2023	<i>В штатном режиме</i>	
	2023-2024	<i>В штатном режиме</i>	
	2024-2025	<i>В штатном режиме</i>	

Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг

6. Мероприятия организационного характера			
	Наименование	Описание	Примечание
	Выполнить требования, установленные <u>частью 6</u> статьи 20 и <u>частью 3</u> статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.		
6.1.	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: <u>с 17.04.2026г. по 30.04.2025г.</u>	Приказ Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 (далее- Правила)
6.2.	Подготовка организационно распорядительных документов организации о назначении ответственных	Срок выполнения: <u>с 04.05.2026 по 31.08.2026г.</u>	

	лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, для объектов не являющихся ОПО		
6.3.	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Срок выполнения: <u>До 01.08.2026г.</u>	
7. Мероприятия технического характера			
7.1.	Промывка тепловых пунктов и систем теплоснабжения	Срок выполнения: <u>с 20.05.2026 по 01.08.2026г.</u>	Приказ Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511
7.2.	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	Срок выполнения: <u>с 20.05.2026 по 01.08.2026г.</u>	Приказ Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511
7.3.	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплоснабжающей энергоустановки	Срок выполнения: <u>с 20.05.2026 по 01.08.2026г.</u>	Приказ Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511
7.4.	Проведение проверки технического состояния здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений»	Срок выполнения: <u>с 20.05.2026 по 01.08.2026г.</u>	Приказ Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511