

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МУП «ТС МО Алапаевское»
О.К. Онофрийчук
2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.

В соответствии с требованиями ст.20 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024г. № 2234, в целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов выполнен анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.1. Общие сведения об отопительных периодах:

№ п/п	Отопительный сезон	Продолжительность отопительного периода (дн)	Средняя температура наружного воздуха	Схемные условия
1	2023-2024гг.	248	-1,43	пуско-наладочные
2	2024-2025гг.	237	0,64	нормальные
3	2025-2026гг.	242		нормальные

1.2. Режимные условия:

№ п/п	Показатель	Источник теплоснабжения	Отопительный период		
			2023-2024	2024-2025	2025-2026
1.	Температурный график	Газовые котельные			
		БМК п. В.Синячиха	95/70 °С	95/70 °С	95/70 °С
		п. В.Синячиха, ул. Советская, 22а	0	0	95/70 °С
		п. В.Синячиха, ул. Союзов, 34г	0	0	80/65 °С
		п. Бубчиково, ул. Гаражная, 12	0	0	95/70 °С
		с. Костино, ул. Чапаева, 34б	0	0	95/70 °С
		с. Коптелово, ул. Кр. Орлов, 44	0	0	95/70 °С
		с. Арамашево, ул. Молодежная, 1б	0	0	95/70 °С
		п. К.Самоцвет, ул. Центральная, 19А	0	0	95/70 °С
		Дровяные котельные			
		п. Ельничная, ул. Береговая, 14	0	0	70/55 °С
		п. Ясашная, ул. Клубная, 13	0	0	70/55 °С
		с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 9а	0	0	80/65 °С
		с. Н. Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 2	70/55 °С	70/55 °С	70/55 °С
		Угольные котельные			
		с. Останино, ул. Молодежная, 4	0	0	80/65 °С

		с. Кировское, ул. Швецова, 18б-1	0	0	80/65 °С
		с. Деево, ул. Мира, 50а	0	0	70/55 °С
		с. Деево, ул. Ленина, 34	0	0	70/55 °С
		п. К. Самоцвет, ул. Курортная, 31	0	0	70/55 °С
		Электрокотельные			
		с. Н. Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 19 (в здание ДС)	0	0	70/55 °С
		Н. Синячиха СОШ, ул. Спиридоновская, 47 (в здание СОШ)	0	0	70/55 °С
		с. Клевакино, ул. Центральная, 30 (в здание СОШ)	0	0	70/55 °С
		с. Ярославское, ул. Матвеева, 18 (в здании клуба)	0	0	70/55 °С
		с. Ярославское, ул. Петровская, 3 (в здание ДС)	0	0	70/55 °С
		с. Ялунинское, ул. Мира, 18В (в здание клуба)	0	0	70/55 °С
2.	Среднее давление на коллекторе котельной	Газовые котельные			
		БМК п. В.Синячиха	4,7/3,7	4,7/3,7	4,7/3,7
		п. В.Синячиха, ул. Советская, 22а	0	0	4,27/3,31
		п. В.Синячиха, ул. Союзов, 34г	0	0	3,20/2,18
		п. Бубчиково, ул. Гаражная, 12	0	0	4,61/3,41
		с. Костино, ул. Чапаева, 34б	0	0	3,95/1,82
		с. Коптелово, ул. Кр. Орлов, 44	0	0	3,77/2,21
		с. Арамашево, ул. Молодежная, 1б	0	0	3,86/1,49
		п. К.Самоцвет, ул. Центральная, 19А	0	0	4,51/1,78
		Дровяные котельные			
		п. Ельничная, ул. Береговая, 14	0	0	3,39/1,11
		п. Ясашная, ул. Клубная, 13	0	0	1,35/1,41
		с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 9а	0	0	3,35/1,41
		с. Н. Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 2	1,35/1,41	1,35/1,41	1,35/1,41
		Угольные котельные			
		с. Останино, ул. Молодежная, 4	0	0	4,32/2,12
		с. Кировское, ул. Швецова, 18б-1	0	0	4,41/3,10
		с. Деево, ул. Мира, 50а	0	0	3,68/2,24
		с. Деево, ул. Ленина, 34	0	0	3,35/1,41
		п. К. Самоцвет, ул. Курортная, 31	0	0	2,97/1,35
		Электрокотельные			
		с. Н. Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 19 (в здание ДС)	0	0	1,2/1,0
		Н. Синячиха СОШ, ул. Спиридоновская, 47 (в здание СОШ)	0	0	1,2/1,0
		с. Клевакино, ул. Центральная, 30 (в здание СОШ)	0	0	1,2/1,0
		с. Ярославское, ул. Матвеева, 18 (в здании клуба)	0	0	1,2/1,0
		с. Ярославское, ул. Петровская, 3 (в здание ДС)	0	0	1,2/1,0
		с. Ялунинское, ул. Мира, 18В (в здание клуба)	0	0	1,2/1,0

1.3. Общее количество аварий:

№п/п	Отопительный сезон	Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии по вине РСО	Количество аварийных ситуаций на тепловых сетях РСО	Общее количество аварийных ситуаций
1	2023-2024гг.	0	0	0
2	2024-2025гг	0	0	0
3	2025-2026гг	0	0	0

1.4. Особенности функционирования объекта теплоснабжения и его оборудования:

№ п/п	Наименование котельной	Тип котла	Марка, наименовани е котла	Установленная мощность по паспорту	Основной вид топлива по паспорту	Принцип организации системы ГВС
1	БМК пгт. В.Синячиха	Водогрейный	Riman Stark-4100	3,500	газ	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	Riman Stark-8500	7,300	газ	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	Riman Stark-8500	7,300	газ	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	Riman Stark-8500	7,300	газ	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	Riman Stark-8500	7,300	газ	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	Riman Stark-8500	7,300	газ	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	Riman Stark-8500	7,300	газ	Отсутствует ГВС
2	пгт. В.Синячиха, ул. Советская, 22а	Водогрейный	Super RAC 1045	0,912	газ	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	Super RAC 1045	0,912	газ	Отсутствует ГВС
3	пгт. В.Синячиха, ул. Союзов, 34г	Водогрейный	ACV CA-200	0,198	газ	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	ACV CA-200	0,198	газ	Отсутствует ГВС
4	п. Бубчиково, ул. Гаражная, 12	Водогрейный	Super RAC 1860	1,6254	газ	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	Super RAC 1860	1,6254	газ	Отсутствует ГВС
5	с. Костино, ул. Чапаева, 34б	Водогрейный	Super RAC 2330	2,030	газ	Отсутствует ГВС
6	с. Коптелово, ул. Кр. Орлов, 44	Водогрейный	Super RAC 1045	0,912	газ	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	Super RAC 1045	0,912	газ	Отсутствует ГВС
7	с. Арамашево, ул. Молодежная, 16	Водогрейный	КПГ(Bisan)1450	1,273	газ	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	Super RAC 1045	0,912	газ	Отсутствует ГВС
8	п. К.Самоцвет, ул. Центральная, 19А	Водогрейный	Super RAC 1860	1,6254	газ	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	Super RAC 1860	1,6254	газ	Отсутствует ГВС
9	п. Ельничная, ул. Береговая, 14	Водогрейный	НР-18-12	0,400	дрова	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	НР-18-12	0,400	дрова	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	НР-18-12	0,400	дрова	Отсутствует ГВС
10	п. Яшашная, ул. Клубная, 13	Водогрейный	КВр 0,2	0,172	дрова	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	Энергия 3М	0,254	дрова	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	КЧМ-5-80-Т	0,070	дрова	Отсутствует ГВС
11	с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 9а	Водогрейный	КЧМ-5-80-Т	0,070	дрова	Отсутствует ГВС
		Водогрейный	НР-18-9	0,326	дрова	Отсутствует ГВС
12	с. Н. Синячиха, ул. Краснооктябрьская,2	Водогрейный	КВСрд-0,22	0,189	дрова	Отсутствует ГВС

По итогам проведенного анализа, разработаны организационно-технические мероприятия и утверждены Приказом.

Мероприятия по подготовке к ОЗП 2026-2027гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Организационно технические мероприятия:			
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. №2234		
1.1	Подготовить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры техническое обслуживание, энергосервисные контакты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	до 01.08.2026	Подкорытова Н. С
1.2	Проверить и актуализировать утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 г. №511(далее – Правила № 511)(подпункты 9.3.3 пункта 9 Правил).	до 01.08.2026	Кропотов А. А.
1.3	Проверить и актуализировать организационно - распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №5362 (далее Правила промышленной безопасности) и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил №511(подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	до 01.08.2026	Куракин В. Ф.
1.4	Проверить и актуализировать утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил №511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	до 01.08.2026	Куракин В. Ф.
1.5	Подготовить копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных	до 15.08.2026	Куракин В. Ф.

	приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 8113 (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом пунктами 70, 71 Правил №511, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)		
1.6	Провести обучение и подготовить копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности)(подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	01.08.2026	Куракин В. Ф.
1.7	Проверить и актуализировать установленные пунктом 7 Правил № 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	до 15.08.2026	Куракин В. Ф.
1.8	Проверить и актуализировать наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н4 (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	до 15.08.2026	Куракин В. Ф.
1.9	Проверить и актуализировать наличие утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил №511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	до 15.08.2026	Мельников С. А
2.	Выполнить наладки тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)		
2.1	Подготовить и утвердить температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым – третьим пункта 125 Правил №511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и	до 01.09.2026	Кропотов А. А.

	контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)		
2.2	Подготовить технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил №511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	до 01.09.2026	Кропотов А. А.
3.	Обеспечить качество теплоносителя (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)		
3.1	Проверить, актуализировать и подготовить копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для до котловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению воднохимического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил №511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	до 01.09.2026	Самкова О. В.
4.	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)		
4.1	Проверить, актуализировать и подготовить копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	сентябрь 2026	Кирьянов С. П.
5.	Обеспечить проверки качества строительства, реконструкции и (или модернизации) принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)		
5.1	Разработать в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил №511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил №511, – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей –	до 01.08.2026	Самкова О. В.

	в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)		
6.	Обеспечить надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)		
6.1	Проверить, актуализировать и подготовить копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил №511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	до 01.08.2026	Самкова О. В.
6.2	Провести и подготовить копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил №511 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	до 01.05.2026 до 01.09.2026	Масляев Н. А. Кузовников А. В. Татаринов С. Н. Филиппов А. Н. Шилов С. Н.
6.3	Актуализировать и подготовить копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил №511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	до 01.06.2026 до 01.09.2026	Масляев Н. А. Кузовников А. В. Татаринов С. Н. Филиппов А. Н. Шилов С. Н.
6.4	Подготовить акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333, 378 Правил №511 (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	до 01.09.2026	Масляев Н. А. Кузовников А. В. Татаринов С. Н. Филиппов А. Н.
6.5	Подготовить документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367-369,	до 01.09.2026	Масляев Н. А. Кузовников А. В. Татаринов С. Н. Филиппов А. Н.

	378 Правил №511 (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)		
6.6	Подготовить акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335-337, 378 абзацами шестым-восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил № 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	до 01.09.2026	Масляев Н. А. Кузовников А. В. Татаринев С. Н. Филиппов А. Н.
6.7	Подготовить акты измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364, 378 Правил № 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	до 01.09.2026	Кирьянов С. П.
6.8	Подготовить копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 3775 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	до 01.09.2026	Подкорытова Н. С.
6.9	Проверить и актуализировать утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил №511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н6 (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	до 01.09.2026	Мельников С. А.
6.10	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности подготовить копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9	до 01.09.2026	Онофрийчук О. К.

	Правил)		
7.	Разработать и согласовать с органом местного самоуправления порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)		
7.1	Подготовить утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил № 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 14378, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	до 01.08.2026	Кропотов А. А.
8.	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого – третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 – 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 – 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго – четвертого, шестого – восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил № 511 и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности(подпункт 9.2 пункта 9 Правил)		
8.1	Подготовить справку об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого – третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 – 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 – 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго – четвертого, шестого – восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил № 511 и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5	до 01.08.2026	Кропотов А. А.

	Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)		
8.2	Участвовать в комиссии при проведении промывки теплопотребляющих установок потребителей. Составить совместный акт после гидравлических испытаний на прочность и плотность, а так же промывки теплопотребляющих установок потребителей. В соответствии с требованиями пункта 378, 445-452 Правил № 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	до 01.09.2026	Масляев Н. А. Кузовников А. В. Татаринов С. Н. Филиппов А. Н.
8.3	Проверить потребителей на несанкционированное подключение и отбора теплоносителя. Составить акт о не санкционированном подключении. 445-452 Правил № 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил).	до 01.09.2026	Масляев Н. А. Кузовников А. В. Татаринов С. Н. Филиппов А. Н.
8.4	Проверить подготовку теплопотребляющих установок к отопительному периоду, а также наличие и исправность следующих устройств и оборудования: запорной арматуры; устройств для удаления воздуха из систем отопления в водяных системах и из конденсатопроводов в паровых системах; тепловой изоляции; устройств автоматического регулирования температуры горячей воды; обратных клапанов на циркуляционных трубопроводах систем горячего водоснабжения перед присоединением их к обратным трубопроводам тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; других устройств, средств автоматического регулирования и технологических защит, предусмотренных проектной документацией. Составить акт о техническом состоянии теплопотребляющих установок. В соответствии с требованиями пункта 378, 447-448 Правил № 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	до 01.09.2026	Куракин В.Ф.

№ п/п	Наименование мероприятия	Характер выполнения работ	Способ выполнения работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1. Блочно-модульная котельная с подводящим газопроводом 0,6 Мпа (вид топлива – газ) по адресу: пгт.Верхняя Синячиха (200м. на север от ориентира ул.Октябрьская 58)					
Котельная					
1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котлов	ТР	ХС	май, август	Михайлов Н. Ю.
2	Гидравлические испытания тепловых теплообменников	ТР	ХС	май, август	Михайлов Н. Ю.
3	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Михайлов Н. Ю.
4	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Михайлов Н. Ю.
5	Провести промывку котлов	ТР	ХС	июнь	Козлов П. В.
6	Провести промывку теплообменников	ТР	ХС	июнь	Козлов П. В.

7	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Козлов П. В.
8	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Козлов П. В.
9	Провести ревизию и ремонт оборудования установки химводоочистки	ТР	ХС	июнь, июль, август	Деева И. А.
10	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Козлов П. В.
11	Провести ревизию и ремонт газового оборудования	ТР	ХС	август	Козлов П. В.
12	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Козлов П. В.
13	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Козлов П. В.

Тепловая сеть – протяженностью 11941 м

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	ТР	ХС	май, август	Михайлов Н. Ю.
2	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Михайлов Н. Ю.
3	Провести гидравлические испытания после устранения нарушений	ТР	ХС	июнь	Михайлов Н. Ю.
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	ТР	ХС	июнь, июль, август	Михайлов Н. Ю.
5	Провести ревизию и ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	ТР	ХС	август	Михайлов Н. Ю.

2. Котельная центральная (вид топлива - газ) по адресу: пгт.Верхняя Синячиха, ул. Советская, 22а

Котельная

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котлов	ТР	ХС	май, август	Масляев Н. А
2	Гидравлические испытания тепловых теплообменников	ТР	ХС	май, август	Масляев Н. А
3	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
4	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
5	Провести промывку котлов	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
6	Провести промывку теплообменников	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
7	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
8	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А

9	Провести ревизию и ремонт оборудования установки химводоочистки	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
10	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
11	Провести ревизию и ремонт газового оборудования	ТР	ХС	август	Масляев Н. А
12	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Масляев Н. А
13	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Масляев Н. А

Тепловая сеть – протяженностью – 1470+211 м.

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	ТР	ХС	май, август	Масляев Н. А
2	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
3	Провести гидравлические испытания после устранения нарушений	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
5	Провести ревизию и ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	ТР	ХС	август	Масляев Н. А

3. Котельная СОШ (вид топлива - газ) по адресу: пгт.Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34г

Котельная

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котлов	ТР	ХС	май, август	Масляев Н. А
2	Гидравлические испытания тепловых теплообменников	ТР	ХС	май, август	Масляев Н. А
3	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
4	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
5	Провести промывку котлов	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
6	Провести промывку теплообменников	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
7	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
8	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
9	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
10	Провести ревизию и ремонт газового оборудования	ТР	ХС	август	Масляев Н. А

11	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Масляев Н. А
12	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Масляев Н. А
Тепловая сеть – протяженностью – 215,4 м.					
1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	ТР	ХС	май, август	Масляев Н. А
2	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
3	Провести гидравлические испытания после устранения нарушений	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
5	Провести ревизию и ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	ТР	ХС	август	Масляев Н. А
4. Котельная центральная (вид топлива - газ) по адресу: п. Бубчиково, ул. Гаражная, 12					
Котельная					
1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котлов	ТР	ХС	май, август	Масляев Н. А
2	Гидравлические испытания тепловых теплообменников	ТР	ХС	май, август	Масляев Н. А
3	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
4	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
5	Провести промывку котлов	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
6	Провести промывку теплообменников	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
7	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
8	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
9	Провести ревизию и ремонт оборудования химводоочистки котельных	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
10	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
11	Провести ревизию и ремонт газового оборудования	ТР	ХС	август	Масляев Н. А
12	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Масляев Н. А
13	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Масляев Н. А
Тепловая сеть – протяженностью – 2245 м.					

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	ТР	ХС	май, август	Масляев Н. А
2	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
3	Провести гидравлические испытания после устранения нарушений	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
5	Провести ревизию и ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	ТР	ХС	август	Масляев Н. А

5. Котельная центральная (вид топлива - газ) по адресу: с. Костино, ул. Чапаева, 34б

Котельная

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котла	ТР	ХС	май, август	Кузовников А. В.
2	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Кузовников А. В.
3	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Кузовников А. В.
4	Провести промывку котла	ТР	ХС	июнь	Кузовников А. В.
5	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Кузовников А. В.
6	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Кузовников А. В.
7	Провести ревизию и ремонт оборудования установки химводоочистки	ТР	ХС	июнь, июль, август	Кузовников А. В.
8	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Кузовников А. В.
9	Провести ревизию и ремонт газового оборудования	ТР	ХС	август	Кузовников А. В.
10	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Кузовников А. В.
11	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Кузовников А. В.

Тепловая сеть – протяженностью – 2034 м.

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	ТР	ХС	май, август	Кузовников А. В.
2	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Кузовников А. В.
3	Провести гидравлические испытания после устранения нарушений	ТР	ХС	июнь	Кузовников А. В.

4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	ТР	ХС	июнь, июль, август	Кузовников А. В.
5	Провести ревизию и ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	ТР	ХС	август	Кузовников А. В.

6. Котельная центральная (вид топлива - газ) по адресу: с. Коптелово, ул.Красных Орлов, 44

Котельная					
1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котлов	ТР	ХС	май, август	Кузовников А. В.
2	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Кузовников А. В.
3	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Кузовников А. В.
4	Провести промывку котлов	ТР	ХС	июнь	Кузовников А. В.
5	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Кузовников А. В.
6	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Кузовников А. В.
7	Провести ревизию и ремонт оборудования установки химводоочистки	ТР	ХС	июнь, июль, август	Кузовников А. В.
8	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Кузовников А. В.
9	Провести ревизию и ремонт газового оборудования	ТР	ХС	август	Кузовников А. В.
10	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Кузовников А. В.
11	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Кузовников А. В.

Тепловая сеть – протяженностью – 2967 м.

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	ТР	ХС	май, август	Кузовников А. В.
2	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Кузовников А. В.
3	Провести гидравлические испытания после устранения нарушений	ТР	ХС	июнь	Кузовников А. В.
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	ТР	ХС	июнь, июль, август	Кузовников А. В.
5	Провести ревизию и ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	ТР	ХС	август	Кузовников А. В.

7. Котельная центральная (вид топлива - газ) по адресу: с. Арамашево, ул. Молодежная, 16

Котельная					
------------------	--	--	--	--	--

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котлов	ТР	ХС	май, август	Филиппов А. Н.
2	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	май, август	Филиппов А. Н.
3	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
4	Провести промывку котлов	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
5	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
6	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
7	Провести ревизию и ремонт оборудования установки химводоочистки	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
8	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
9	Провести ревизию и ремонт газового оборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
10	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
11	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Филиппов А. Н.

Тепловая сеть – протяженностью – 2762 м.

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	ТР	ХС	май, август	Филиппов А. Н.
2	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
3	Провести гидравлические испытания после устранения нарушений	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
5	Провести ревизию и ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	ТР	ХС	август	Филиппов А. Н.

8. Котельная центральная (вид топлива - газ) по адресу: п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 19а

Котельная

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котлов	ТР	ХС	май, август	Филиппов А. Н.
2	Гидравлические испытания тепловых теплообменников	ТР	ХС	май, август	Филиппов А. Н.
3	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.

4	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
5	Провести промывку котлов	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
6	Провести промывку теплообменников	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
7	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
8	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
9	Провести ревизию и ремонт оборудования установки химводоочистки	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
10	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
11	Провести ревизию и ремонт газового оборудования	ТР	ХС	август	Филиппов А. Н.
12	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Филиппов А. Н.
13	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Филиппов А. Н.

Тепловая сеть – протяженностью – 3380 м.

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	ТР	ХС	май, август	Филиппов А. Н.
2	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
3	Провести гидравлические испытания после устранения нарушений	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
5	Провести ревизию и ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	ТР	ХС	август	Филиппов А. Н.

9. Котельная центральная (вид топлива - дрова) по адресу: п. Ельничная, ул. Береговая, 14

Котельная

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котлов	ТР	ХС	май, август	Масляев Н. А
2	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
3	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
4	Провести чистку котлов	ТР	ХС	июнь, июль	Масляев Н. А
5	Провести чистку дымоходов	ТР	ХС	июнь, июль	Масляев Н. А
6	Провести промывку котлов	ТР	ХС	июль	Масляев Н. А

7	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
8	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
9	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
10	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Масляев Н. А
11	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Масляев Н. А

Тепловая сеть – протяженностью – 1767 м.

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	ТР	ХС	май, август	Масляев Н. А
2	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
3	Провести гидравлические испытания после устранения нарушений	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
5	Провести ревизию и ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	ТР	ХС	август	Масляев Н. А

10. Котельная центральная (вид топлива - дрова) по адресу: п. Ясашная, ул. Клубная, 13

Котельная

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котлов	ТР	ХС	май, август	Масляев Н. А
2	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
3	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
4	Провести чистку котлов	ТР	ХС	июнь, июль	Масляев Н. А
5	Провести чистку дымоходов	ТР	ХС	июнь, июль	Масляев Н. А
6	Провести промывку котлов	ТР	ХС	июль	Масляев Н. А
7	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
8	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
9	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
10	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Масляев Н. А
11	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Масляев Н. А

Тепловая сеть – протяженностью – 231,6 м.

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	ТР	ХС	май, август	Масляев Н. А
2	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
3	Провести гидравлические испытания после устранения нарушений	ТР	ХС	июнь	Масляев Н. А
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	ТР	ХС	июнь, июль, август	Масляев Н. А
5	Провести ревизию и ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	ТР	ХС	август	Масляев Н. А

11. Котельная центральная (вид топлива - дрова) по адресу: с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 9а

Котельная

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котла	ТР	ХС	май, август	Татаринов С. Н.
2	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Татаринов С. Н.
3	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Татаринов С. Н.
4	Провести чистку котла	ТР	ХС	июнь, июль	Татаринов С. Н.
5	Провести чистку дымохода	ТР	ХС	июнь, июль	Татаринов С. Н.
6	Провести промывку котла	ТР	ХС	июль	Татаринов С. Н.
7	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Татаринов С. Н.
8	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Татаринов С. Н.
9	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Татаринов С. Н.
10	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Татаринов С. Н.
11	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Татаринов С. Н.

Тепловая сеть – протяженностью – 52,5 м.

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	ТР	ХС	май, август	Татаринов С. Н.
2	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Татаринов С. Н.
3	Провести гидравлические испытания после устранения нарушений	ТР	ХС	июнь	Татаринов С. Н.
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	ТР	ХС	июнь, июль, август	Татаринов С. Н.

5	Провести ревизию и ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	ТР	ХС	август	Татаринов С. Н.
12. Котельная центральная (вид топлива - дрова) по адресу: с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 2					
Котельная					
1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котла	ТР	ХС	май, август	Михайлов Н. Ю.
2	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Михайлов Н. Ю.
3	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Михайлов Н. Ю.
4	Провести чистку котла	ТР	ХС	июнь, июль	Михайлов Н. Ю.
5	Провести чистку дымохода	ТР	ХС	июнь, июль	Михайлов Н. Ю.
6	Провести промывку котла	ТР	ХС	июль	Михайлов Н. Ю.
7	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Михайлов Н. Ю.
8	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Михайлов Н. Ю.
9	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Михайлов Н. Ю.
10	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Михайлов Н. Ю.
11	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Михайлов Н. Ю.
13. Котельная центральная (вид топлива - уголь) по адресу: с. Останино, ул. Молодежная, 4					
Котельная					
1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котлов	ТР	ХС	май, август	Татаринов С. Н.
2	Гидравлические испытания тепловых теплообменников	ТР	ХС	май, август	Татаринов С. Н.
3	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Татаринов С. Н.
4	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Татаринов С. Н.
5	Провести чистку котлов	ТР	ХС	июнь, июль	Татаринов С. Н.
6	Провести чистку дымоходов	ТР	ХС	июнь, июль	Татаринов С. Н.
7	Провести промывку котлов	ТР	ХС	июль	Татаринов С. Н.
8	Провести промывку теплообменников	ТР	ХС	июль	Татаринов С. Н.
9	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Татаринов С. Н.
10	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Татаринов С. Н.

11	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Татаринов С. Н.
12	Провести ревизию и ремонт оборудования установки химводоочистки	ТР	ХС	июнь, июль, август	Татаринов С. Н.
13	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Татаринов С. Н.
14	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Татаринов С. Н.

Тепловая сеть – протяженностью – 3553 м.

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	ТР	ХС	май, август	Татаринов С. Н.
2	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Татаринов С. Н.
3	Провести гидравлические испытания после устранения нарушений	ТР	ХС	июнь	Татаринов С. Н.
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	ТР	ХС	июнь, июль, август	Татаринов С. Н.
5	Провести ревизию и ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	ТР	ХС	август	Татаринов С. Н.

14. Котельная центральная (вид топлива - уголь) по адресу: с. Кировское, ул. Швецова, 186-1

Котельная

1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котлов	ТР	ХС	май, август	Татаринов С. Н.
2	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Татаринов С. Н.
3	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Татаринов С. Н.
4	Провести чистку котлов	ТР	ХС	июнь, июль	Татаринов С. Н.
5	Провести чистку дымоходов	ТР	ХС	июнь, июль	Татаринов С. Н.
6	Провести промывку котлов	ТР	ХС	июль	Татаринов С. Н.
7	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Татаринов С. Н.
8	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Татаринов С. Н.
9	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Татаринов С. Н.
10	Провести ревизию и ремонт оборудования установки химводоочистки	ТР	ХС	июнь, июль, август	Татаринов С. Н.
11	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Татаринов С. Н.

12	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Татаринов С. Н.
Тепловая сеть – протяженностью – 1516+900 м.					
1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	ТР	ХС	май, август	Татаринов С. Н.
2	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Татаринов С. Н.
3	Провести гидравлические испытания после устранения нарушений	ТР	ХС	июнь	Татаринов С. Н.
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	ТР	ХС	июнь, июль, август	Татаринов С. Н.
5	Провести ревизию и ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	ТР	ХС	август	Татаринов С. Н.
15. Котельная центральная (вид топлива - уголь) по адресу: с. Деево, ул. Мира, 50а					
Котельная					
1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котлов	ТР	ХС	май, август	Филиппов А. Н.
2	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
3	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
4	Провести чистку котлов	ТР	ХС	июнь, июль	Филиппов А. Н.
5	Провести чистку дымоходов	ТР	ХС	июнь, июль	Филиппов А. Н.
6	Провести промывку котлов	ТР	ХС	июль	Филиппов А. Н.
7	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
8	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
9	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
10	Провести ревизию и ремонт оборудования установки химводоочистки	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
11	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Филиппов А. Н.
12	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Филиппов А. Н.
Тепловая сеть – протяженностью – 1247 м.					
1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	ТР	ХС	май, август	Филиппов А. Н.
2	Устранить нарушения, выявленные при	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.

	проведении гидравлических испытаний				
3	Провести гидравлические испытания после устранения нарушений	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
5	Провести ревизию и ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	ТР	ХС	август	Филиппов А. Н.
16. Котельная СОШ (вид топлива - уголь) по адресу: с. Деево, ул. Ленина, 34					
1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котлов	ТР	ХС	май, август	Филиппов А. Н.
2	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
3	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
4	Провести чистку котлов	ТР	ХС	июнь, июль	Филиппов А. Н.
5	Провести чистку дымоходов	ТР	ХС	июнь, июль	Филиппов А. Н.
6	Провести промывку котлов	ТР	ХС	июль	Филиппов А. Н.
7	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
8	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
9	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
10	Провести ревизию и ремонт оборудования установки химводоочистки	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
11	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Филиппов А. Н.
12	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Филиппов А. Н.
Тепловая сеть – протяженностью – <u>20</u> м.					
1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	ТР	ХС	май, август	Филиппов А. Н.
2	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
3	Провести гидравлические испытания после устранения нарушений	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры тепловых сетей	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.

5	Провести ревизию и ремонт теплоизоляции на тепловых сетях	ТР	ХС	август	Филиппов А. Н.
17. Котельная центральная (вид топлива - уголь) по адресу: п. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, 31					
Котельная					
1	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность котлов	ТР	ХС	май, август	Филиппов А. Н.
2	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
3	Устранить нарушения, выявленные при проведении гидравлических испытаний	ТР	ХС	июнь	Филиппов А. Н.
4	Провести чистку котлов	ТР	ХС	июнь, июль	Филиппов А. Н.
5	Провести чистку дымоходов	ТР	ХС	июнь, июль	Филиппов А. Н.
6	Провести промывку котлов	ТР	ХС	июль	Филиппов А. Н.
7	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
8	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
9	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Филиппов А. Н.
10	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	август	Филиппов А. Н.
11	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	август	Филиппов А. Н.
18. Котельная (в здание ДС) (вид топлива - электроэнергия) по адресу: с. Н. Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 19					
1	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
2	Провести чистку котлов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
3	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
5	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
6	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
7	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
19. Котельная (в здание СОШ) (вид топлива - электроэнергия) по адресу: с. Н. Синячиха, ул. Спиридоновская, 47					
1	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.

2	Провести чистку котлов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
3	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
5	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
6	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
7	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
20. Котельная (в здание СОШ) (вид топлива - электроэнергия) по адресу: с. Клевакино, ул. Центральная, 30					
1	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
2	Провести чистку котлов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
3	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
5	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
6	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
7	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
21. Котельная (в здание ДК) (вид топлива - электроэнергия) по адресу: с. Ярославское, ул. Матвеева, 18					
1	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
2	Провести чистку котлов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
3	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
5	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
6	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
7	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
22. Котельная (в здание ДС) (вид топлива - электроэнергия) по адресу: с. Ярославское, ул. Петровская, 3					
1	Провести осмотр основного оборудования, газового	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.

	оборудования и электрооборудования				
2	Провести чистку котлов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
3	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
5	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
6	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
7	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
23. Котельная (в здание ДК) (вид топлива - электроэнергия) по адресу: с. Ялуниинское, ул. Мира, 18В					
1	Провести осмотр основного оборудования, газового оборудования и электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
2	Провести чистку котлов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
3	Провести ревизию и ремонт сетевых насосов	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
4	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
5	Провести ревизию и ремонт электрооборудования	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
6	Провести ревизию и ремонт приборов КИПиА	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.
7	Провести косметический ремонт	ТР	ХС	июнь, июль, август	Дьячков В.Н.

Заместитель директора

МУП «ТС МО Алапаевское»



/Мельников С. А./